

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: CPV 45233120-6

Nazwa robót: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P relacji Nowy Tomyśl - Duszniki"
Lokalizacja: Droga powiatowa nr 2738P Nowy Tomyśl - Duszniki

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły

Sporządzający: Barbara Kosmacz - projektant
"VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz
62-066 Granowo, ul.Kościńska 7

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 16-07-2018

Waluta: PLN

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: CPV 45233120-6

Nazwa robót: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P relacji Nowy Tomyśl - Duszniki"
Lokalizacja: Droga powiatowa nr 2738P Nowy Tomyśl - Duszniki

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły

PRZEDMIAR

Strona 1

16-07-2018

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

- 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE
 - 2 JEZDNIA NAKŁADKA - AC KR2
 - 3 POBOCZA
 - 4 ORGANIZACJA RUCHU
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: CPV 45233120-6

Nazwa robót: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P relacji Nowy Tomyśl - Duszniki"
 Lokalizacja: Droga powiatowa nr 2738P Nowy Tomyśl - Duszniki

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach
 ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły

PRZEDMIAR		Strona 1			16-07-2018
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE				
1	10	KNR 201-01-19-03-00	D-01.00.00 D-10.10.01p D-00.00.02a D-01.02.01a Roboty przygotowawcze. Zabezpieczenie robót i terenu budowy - oznakowanie tymczasowe itp., ochrona drzew, zaplecze (obszar zgodny z planem zagospodarowania terenu).	km	0,980
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przygotowawcze	0,980		0,980
1	20	KNR 201-01-19-03-00	D-01.01.01b Wytyczenie granic pasa drogowego (obszar zgodny z planem zagospodarowania terenu).	km	0,980
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wytyczenie granic	0,980		0,980
1	30	KNR 201-01-19-03-00	D-01.01.01a Odtworzenie trasy - wytyczenie elementów projektu (obszar zgodny z planem zagospodarowania terenu).	km	0,980
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Odtworzenie trasy	0,980		0,980
1	40	KNR 201-01-19-03-00	D-01.01.01a Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (obszar zgodny z planem zagospodarowania terenu).	km	0,980
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Inwentaryzacja geodezyjna	0,980		0,980
1	50	KNR 201-01-19-03-00	D-01.00.00 Uporządkowanie terenu po budowie (obszar zgodny z planem zagospodarowania terenu).	km	0,980
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wykończeniowe	0,980		0,980
2	JEZDNIA NAKŁADKA - AC KR2				
2	60	KNR 231-08-03-03-00	D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 0-4 cm (frezowanie). Załadunek transport na miejsce wskazane przez Zamawiającego.	m ²	5500,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Frezowanie	5500,0		5500,000
2	70	KNR 231-10-04-06-00	D-04.03.01a2016 Oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego szczotką mechaniczną	m ²	5580,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Jezdnia	5500,0		5500,000
	2	Stopniowanie	2000,0*0,04		80,000
2	80	N006-10-05-07-00	D-04.03.01a2016 Skropienie w/w powierzchni kationową emulsją asfaltową	m ²	5580,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Jezdnia	5500,0		5500,000
	2	Stopniowanie	2000,0*0,04		80,000
2	90	KNR 231-03-11-01-00	D-05.03.05b2016 Warstwa wiążąca/wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W, wg WT-2 KR2 śr. grub 5 cm z uszczelnieniem krawędzi i łączeni	m ²	5580,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Jezdnia	5500,0		5500,000
	2	Stopniowanie	2000,0*0,04		80,000
2	100	KNR 231-10-04-06-00	D-04.03.01a2016 Oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego szczotką mechaniczną	m ²	5580,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Jezdnia	5500,0		5500,000
	2	Stopniowanie	2000,0*0,04		80,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	110	N006-10-05-07-00	D-04.03.01a2016 Skropienie w/w powierzchni kationową emulsją asfaltową	m ²	5580,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Jezdnia	5500,0		5500,000
		2 Stopniowanie	2000,0*0,04		80,000
2	120	KNR 231-03-11-05-00	D-05.03.05a2016 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 KR2 grub 4 cm z uszczelnieniem krawędzi i łączeń wraz z regulacją zaworów studni itp.	m ²	5580,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Jezdnia	5500,0		5500,000
		2 Stopniowanie	2000,0*0,04		80,000
3	POBOCZA				
3	130	KNR 221-01-12-02-00	D-09.01.03 Koszanie traw chwastów, samosiewów, odrostów. Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy.	m ²	1450,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pobocza	1450,0		1450,000
3	140	KNR 231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ścinanie pobocza na głębokość do 20 cm	m ²	1450,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pobocza	1450,0		1450,000
3	150	KNR 404-11-03-01-00	D-01.02.04 Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy.	m ³	290,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pobocza	1450,0*0,20		290,000
3	160	KNR 201-03-13-01-00	D-06.03.01 Uzupełnienie po stopniowaniu pobocza ziemią z zakupu dowożoną samochodami wywrotkami grunt kat 1/2	m ³	290,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pobocza	1450,0*0,20		290,000
3	170	KNR 231-14-02-02-00	D-06.03.01 Plantowanie powierzchni gruntu kat 1/2	m ²	1450,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pobocza	1450,0		1450,000
3	180	KNR 201-02-36-03-00	D-06.03.01 Zagęszczanie w/w poboczy zageszczarkami do uzyskania stopnia zagęszczenia $I_s \geq 0,98$	m ³	217,500
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pobocza	1450,0*0,15		217,500
3	190	KNR 231-01-14-05-00	D-04.04.02b Warstwa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - grub 15 cm	m ²	1450,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pobocza	1450,0		1450,000
4	ORGANIZACJA RUCHU				
4	200	KNR 231-08-18-08-00	D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków drogowych. Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce składowania dla niektórych odzyskanych materiałów i mas.	szt	2,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Słupki - demontaż/montaż	2,0		2,000
4	210	KNR 231-07-03-03-00	D-01.02.04 Zdjęcie znaku drogowego. Załadunek transport i opłaty. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce składowania dla niektórych odzyskanych materiałów i mas.	szt	2,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Tarcze - demontaż/montaż	2,0		2,000
4	220	KNR 231-07-06-04-00	D-07.01.01 Malowanie linii i symboli w technice cienkowarstwowej chlorokauczukowej gładkiej - kolor biały	m ²	250,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Malowanie	250,0		250,000
4	230	KNR 231-07-02-02-00	D-07.02.02 Montaż słupków hektometrowych U-1a. Słupek biały z polem czerwonym z odblaskami.	szt	24,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Słupki hektometrowe U-1a	24,0		24,000