

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 1868P Otorowo – Bytyń, w m. Pólko,

lp	nr SST	opis pozycji i obliczenie	j. m.	ilość
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8				
1	01.01.01	Odtworzenie geodezyjne trasy	km	0,50
2	01.01.03	Zdjęcie warstwy humusu na gł. do 20-25cm z wywozem poza teren robót (pod nawierzchnię z kostki)	m2	135,00
3	01.01.04	Docięcie istniejącej krawędzi jezdni (pod ściek i na zjazdach)	mb	400,00
4	01.01.04	Rozbiórka istniejącego ścieku płytowego o wymiarach 60x50x15 na łuku	mb	25,00
5	01.01.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni pobocza z humusu, gruzu, żuźla lub kruszywa łamanego o grubości ok. 25-30cm wraz z częściowym hałdowaniem humusu w bezpośredniej bliskości i wywozem oraz utylizacją pozostałości (pod nawierzchnię z płyt i ściek)	m2	457,000
II. Podbudowy CPV 45233000-9				
6	04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni koryta nawierzchnię pobocza: - z kostki brukowej - 135m2 - z płyt betonowych - 305m2 - ścieku - 152m2	m2	592,00
7	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku o grubości średnio 14cm, - pod nawierzchnię z płyt - 305m2	m2	305,00
8	04.05.01	Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 o grubości 10cm (pod nawierzchnię z kostki)	m2	135,00
III. Nawierzchnie CPV 45233000-9				
9	bez SST	Wyprofilowanie dowiązania zjazdów kruszywem łamanym 4 szt.	m2	70,00
10	05.03.03	Nawierzchnia pobocza z płyt betonowych zbrojonych o wymiarach 1,2m x 0,8 m x 0,16m	m2	305,00
11	05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm	m2	135,00
IV. Elementy ulic CPV 45233000-9				
12	05.04.01	Ustawienie krawężnika ulicznego 15x30 na ławie z C12/15	m	8,00
13	05.04.02	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 (0,04m3/mb)	m	155,00
14	05.05.01	Ułożenie ścieku płytowego betonowego o wymiarach 40x33x15 na ławie z betonu C12/15 (0,06m3/mb)	m	380,00
V. Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9				
15	06.03.01	Plantowanie pobocza gruntowego 480 x 0,5 = 240m2	m2	240,00
16	06.03.01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi gr. 8cm wraz z robotami ziemnymi i uzupełnieniem otworów humusem	m2	21,00
17	bez SST	Przestawienie istniejących znaków	szt.	3,00