

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1868P
OTOROWO-BYTYŃ W GRANICACH PASA DROGOWEGO
W M. PIERSKO GM. KAŻMIERZLokalizacja: DZ.NR. EWID.: 4 OBRĘB PIERSKO, GM. KAŻMIERZ, POWIAT
SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

PRZEDMIAR		Strona 1			10-08-2018	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km		0,300
1	2	KNNR N006-08-05-08-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm podsypka cementowo-piaskowa	m ²		340,000
1	3	CEN 231-08-13-03-00	Rozebranie krawężnika beton 15x30 cm podsypka cement-piask	metr		230,000
1	4	CEN 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³		8,000
1	5	CEN N006-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i elem betonowych	m ²		30,000
1	7	CEN N006-08-02-06-00	Mechaniczne rozebranie z trylinki grub 15 cm	m ²		65,000
1	8	CEN 231-08-14-01-00	Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr		245,000
1	9	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu kop-ładowarką przy 3 samoch wywrotk/zmianę	m ³		109,830
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1	<i>Obliczenie ilości</i> 340*0,06+0,15*0,3*230+8+30*0,1+65+0,2+240*0,06*0,2		109,830
1	10	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką do 1 km	m ³		109,830
1	11	CEN 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (5km)	m ³		109,830
2 ROBOTY ZIEMNE PODBUDOWY						
2	1	CEN 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 15 cm w gruncie kat 1/4	m ²		600,000
2	2	CEN 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 35 cm w gruncie kat 1/4	m ²		200,000
2	3	CEN N001-02-07-02-00	Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m ³		160,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> (600*0,15)+200*0,35		160,000
2	4	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 3 km	m ³		160,000
2	5	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²		800,000
2	6	CEN 231-01-13-01-00	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, Rm=2,5MPa gr 15	m ²		575,000
2	7	CEN 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub 20 cm	m ²		40,000
3 ELEMENTY BETONOWE						
3	1	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		90,000
3	2	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm podsypka cement-piask	metr		330,000
3	3	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³		37,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> (90+330)*0,09		37,800
3	4	CEN 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm podsypka cement-piask spoiny zapr	metr		520,000
3	5	CEN 231-04-02-03-00	Ława pod oporniki betonowa zwykła	m ³		31,200

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl		
			<i>Obliczenie ilości</i> 0,06*520		31,200
<hr/>					
4		NAWIERZCHNIA CHODNIKA			
<hr/>					
4	1	CEN	231-00-03-04-00 Chodniki z kostki beton pods cem-piask gr.8 kolor szary	m ²	560,000
4	2	CEN	231-00-03-04-00 Zjazd z kostki beton pods cem-piask gr.8 kolor grafitowy	m ²	180,000
<hr/>					
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
<hr/>					
5	1	KNKB	001-04-15-01-00 Profilowanie wraz z humusowaniem terenu przyległego grub humusu 5 cm	m ²	400,000
5	2	CEN	N006-11-08-01-02 Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem (krawędzie)	Mg	5,500
<hr/>					